

Permission to use this file is granted subject to full acknowledgement of the source in the form available at this LINK

, Archivio di Stato di Bari, Genio Civile, b.660, Perizia dei danni arrecati dal terremoto del 23, luglio 1930 al Palazzo Comunale di Canosa, Canosa 30 settembre 1930. 1930

Il Direttore dell'Ufficio Tecnico Comunale di Canosa Al Commissario Prefettizio di Canosa Ill.mo Sig. Commissario Prefettizio

Canosa

Pregiomi presentare per la debita approvazione la perizia dei lavori di riparazione dell'edificio comunale di uso pubblico: sede del municipio-pretura e conciliazione, da alligarsi alla domanda per usufruire del sussidio statale del 50% di qui all'art. 21 del R. D. 3 agosto 1930 n.1065.

L'intero edificio ha risentito i tristi effetti del terremoto del 23 luglio scorso con accentuazione grave nel settore sud est, dove i muri di angolo sono fortemente lesionati dall'alto in basso ed il muro sud è rotato e strapiombato con la ricorrente volta a botte del corridoio adiacente in I.o piano lesionata in senso longitudinale e volta a padiglione della sala udienza della Pretura in corrispondenza dell'angolo su menzionato, su base ampia di m 10,10 per 6,30, anch'essa lesionata negli spigoli e nelle lunette.

Lesioni più o meno accentuate si sono manifestate in gran parte dei muri e delle volte dell'edificio in I.o piano adibito a Municipio, specie nei muri della scala, come pure negli archi coprenti i vani di porte e finestre. Anche a piano terra nei locali della conciliazione tre archi reggenti un muro longitudinale interno sono lesionati in chiave che occorrerà [...] con muri. Per la riparazione stabile dell'edificio, sono stati progettati in riassunto i seguenti lavori:

- a) rimozione e ripristino tavolato per il piano di fondazione[...];
- b) [...] tavelle attaccato alla soprastante nuova tettoia di copertura completa di incavallature, in legno con catene, mattoni, monaco, razza, ecc. tavolato e manto di tegole piene tipo treviso;
- c) demolizione e ricostruzione dell'angolo sud-est, fino al piano di fondazione, con platea di calcestruzzo cementizio al piano di esso e cordolo cementizio armato al piano di elevazione del impiano;
- d) demolizione dei muri perimetrali corrridoio e sala udienza fino all'imposta delle volte e ricostruzione a nuovo fino al piano di posa del solaio e della tettoia rispettivamente con cordoli in cemento armato al piano di ripresa della nuova armatura ed a quello di appoggio del solaio e della tettoia;
- e) piattabande in cemento armato in corrispondenza e sovrastanti i vani di porte e finestre;
- f) risarcimento e riprese di lesioni varie con nuova muratura a cuci e scuci;
- g) applicazione di numero sette catene di ferro per legare il muro sud dell'edificio;
- h) intonachi, imbianchimenti, ecc.

Municipio.

- a) Risarcimento e riprese di lesoni nei muri e volte con ripristino nuova muratura in tufi duri e malta cementizia a cuci e scuci;
- b) travi in cemento armato ad angolo per collegare i muri della scala già slegati;





•

Permission to use this file is granted subject to full acknowledgement of the source in the form available at this **LINK** 

